#### 造園積算ソフト「見積ランド 2023」印刷帳票

#### 目 次

· 表紙	1	
· 工種内訳書	2	
· 内訳書	3	
・ 代価表	6	
<ul><li>・ 単票(表紙+内訳書)</li></ul>	9	
<ul><li>工事調書</li></ul>	10	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
<ul><li>工事調書(グラフ)</li></ul>	11	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
· 単価検査	12	(標準見積書+実行予算書)
・ 代価検査	13	(標準見積書+実行予算書)
・ 植栽条件入力表(条件設定)	14	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
・ 植栽条件入力表(改良材設定)	15	
· 植栽単価構成表	16	(2段表示:標準見積書+実行予算書)
· 金額比較表	17	(標準見積書+実行予算書)

## 御見積書

令和 5年 7月 14日

#### ○○市役所 公園緑地課 御中

見積額

¥ 26, 986, 300 -

(内 消費税等 ¥ 2,453,300 -)

工事名 サンプル公園工事

工事場所 福井市文京 4 丁目 地係

工 期

着工予定 令和5年8月1日

完成予定 令和5年10月31日

株式会社ランド計画

代表取締役 内藤 汎

₹910-0017

福井県福井市文京4丁目7-11 TEL 0776-21-7733 FAX 0776-21-7735

社内担当者 田中 一郎

上記の通り御見積申し上げます

## 工種内訳書

工種/名称	規格	単位	数量	単 価	金額	摘  要
基盤整備		式	1		1, 980, 500	
植栽		式	1		7, 831, 778	
施設整備		式	1		3, 632, 115	
			1			
直接工事費計		式	1		13, 444, 393	(13, 247, 724)
共通仮設費		式	1		1, 326, 000	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1, 326, 000	10.01%
純工事費		式	1		14, 770, 393	(14, 573, 724)
現場管理費		式	1		5, 606, 000	38. 47%
工事原価		式	1		20, 376, 393	(20, 179, 724)
一般管理費等		式	1		4, 156, 607	20.60%
工事価格		式	1		24, 533, 000	
消費税相当額		式	1		2, 453, 300	10%
工事費計		式	1		26, 986, 300	
			1			
			1 1 1			
			1			
			1			
			1			
			1			

1 / 1 (株)ランド計画

## 内 訳 書

工種/名称	規格	単位	数量	単 価	金額	摘 要
基盤整備		式	1		1, 980, 500	
敷地造成工		式	1		1, 980, 500	
掘削工		式	1		260, 800	
掘削	土砂	m3	800	326	260, 800	第 1 号代価表
盛土工		式	1		419, 600	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	400	225	90, 000	第 3 号代価表
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	400	824	329, 600	第 5 号代価表
法面整形工		式	1		174, 800	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m²	200	874	174, 800	第 7 号代価表
残土処理工		式	1		1, 125, 300	
土砂等運搬	土砂 運搬距離10.0km	m3	300	1, 751	525, 300	第 9 号代価表
残土等処分		m3	300	2, 000	600, 000	第 11 号代価表
植栽		社	1		7, 831, 778	
植栽工		式	1		7, 575, 550	
高木植栽工		式	1		528, 000	
<i>ታ</i> የ‡	H4.5×C0.18×W1.5	本	10	34, 991	349, 910	二脚鳥居支柱[添 木なし] 第 12 号
<i>ታ</i> የ‡	H6. 0×C0. 30×W2. 5	本	2	89, 045	178, 090	三脚鳥居支柱 第 16 号代価表
中低木植栽工		式	1		2, 180, 800	
ササ゛ンカ	H1.5×W0.3	m	150	13, 846	2, 076, 900	生垣形支柱 3本/ m 第 20 号代価
JF` 7	HO.5 3本立	本	100	1, 039	103, 900	第 23 号代価表

1 / 3 (株)ランド計画

## 内 訳 書

工種 / 名称	規格	単位	数 量	単 価	金額	摘  要
地被類植栽工		式	1		4, 866, 750	
フイリヤブ゛ラン	コンテナ径10.5 3芽立	m²	150	9, 195	1, 379, 250	25本/㎡ 第 25 号代価表
高麗芝		m²	2, 500	1, 395	3, 487, 500	0.7㎡/㎡ 第 27 号代価表
移植工		式	1		256, 228	
高木移植工		式	1		256, 228	
高木移植	C=30~35cm未満	本	3	44, 673	134, 019	弗 29 万八川衣
高木移植	C=60~75cm未満	本	1	122, 209	122, 209	八y掛(丸太)支柱[ L=6.0~7.0m] 第 3
施設整備		式	1		3, 632, 115	
雨水排水設備工		式	1		546, 420	
作業土工		式	1		71, 160	
床掘り		m3	15	2, 166	32, 490	第 39 号代価表
埋戻し		m3	10	3, 867	38, 670	第 41 号代価表
側溝工		式	1		475, 260	
プレキャストU型側溝	U形 240	m	50	6, 950	347, 500	第 43 号代価表
側溝蓋	U形 240用	枚	80	1, 597	127, 760	第 45 号代価表
園路広場整備工		式	1		2, 575, 280	
コンクリート系舗装工		式	1		1, 938, 300	
インターロッキング舗装	路盤:RC-40 15cm ブロック:標準品 8cm	m²	300	6, 461	1, 938, 300	第 47 号代価表
園路縁石工		式	1		636, 980	
コンクリート縁石	歩車道 A	m	70	6, 998	489, 860	第 50 号代価表

2/3 (㈱ランド計画

## 内 訳 書

工種 / 名称	規格	単位	数 量	単 価	金額	摘要
石材縁石	野面ごろ太石	m	30	4, 904	147, 120	第 52 号代価表
サービス施設整備工		式	1		510, 415	
ベンチ・テーブル工		式	1		510, 415	
^` <i>Y</i> f	長1600×幅450×高400mm 木製	基	5	102, 083	510, 415	第 55 号代価表
			1 1 1			
直接工事費計		式	1		13, 444, 393	(13, 247, 724)
共通仮設費		式	1		1, 326, 000	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1, 326, 000	10.01%
純工事費		式	1		14, 770, 393	(14, 573, 724)
現場管理費		式	1		5, 606, 000	38. 47%
工事原価		式	1		20, 376, 393	(20, 179, 724)
一般管理費等		式	1		4, 156, 607	20. 60%
工事価格		式	1		24, 533, 000	
消費税相当額		式	1		2, 453, 300	10%
工事費計		式	1		26, 986, 300	
			1 1 1			
			1			
			1			

3 / 3 (株)ランド計画

## 代 価 表

第 2 号代価表

掘削

土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名 称	規格	単位	構成比	代表規格 積算単価	代表規格 標準単価	摘  要
К			45 14			
バックホウ(クローラ型)損料	標準·超低騒音·排ガス3 山積0.8m3(平積 0.6m3)	供用日	45 14	20, 600	20, 600	
R			34 64			
運転手(特殊)		人	34 64	27, 700	25, 300	
Z			20 22			
軽油	パール給油 2~4kL積載車	リットル	20 22	134	138	
S			0			
			1			
			1 1 1			
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
1 m3 当り			1	326. 3	317. 66	

## 代 価 表

第 12 号代価表

ケヤキ

 $H4.5 \times C0.18 \times W1.5$ 

100 本 当り

名 称	規格	単位	数量	単 価	金額	摘  要
beta	H4.5×C0.18×W1.5	本	100	17, 800	1, 780, 000	
植樹	C=15~25cm未満	本	100	11, 101	1, 110, 100	第 13 号代価表
土壌改良材 バーク堆肥	樹皮 40L 20kg袋	kg	1, 045	27	28, 215	
土壌改良材 太平洋パーライト 特M-1	黒曜石パーライト 25~3mm 100L袋	リットル	2, 090	31	64, 790	
二脚鳥居支柱	添木なし	本	100	4, 986	498, 600	第 14 号代価表
植栽割増費		式	1		17, 408	$3,481,705\times0.5\%$
諸雑費		式	1		0	
計			1		3, 499, 113	
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1			
			1 1 1			
1 本 当り			1 1 1		34, 991	

## 代 価 表

第 43 号代価表

プレキャストU型側溝

U形 240

10 m 当り

				,		
名称	規格	単位	数 量	単 価	金額	摘  要
U型側溝据付(土木工事標準単価)	L=600mm 60kg/個以下 昼間 時間的制約 無 幅240×高240×長600mm 55kg	m	10	6, 950	69, 500	第 44 号代価表
<b>∄</b>					69, 500	
			1 1 1			
			1 1 1			
			1 1 1			
			1 1 1 1			
			1			
			1			
			1			
			1 1			
			1			
1 m 当り			1 1 1		6, 950	

No. L-0001

令和 5年 7月 14日

株式会社ランド計画

代表取締役 内藤 汎

₹910-0017

## 御見積書

#### ○○市役所 公園緑地課 御中

下記の通り御見積申し上げます

工事名	サンプル公園工事	条 件	福井県福井市文京4丁目7-11
			T E L 0 7 7 6 - 2 1 - 7 7 3 3
工事場所	福井市文京4丁目 地係	有効期間	FAX 0776-21-7735
- At 1-	/ L	NA	In the day in the


見 積 額 ¥ 26,986,300 - (内 消費税等 ¥ 2,453,300 -) 工 期 令和5年8月1日~令和5年10月31日 担当者 田中 一郎

工種/名称	規格	単位	数 量	単 価	金額	摘要
基盤整備		式	1		1, 980, 500	
敷地造成工		式	1		1, 980, 500	
掘削工		式	1		260, 800	
掘削	土砂	m3	800	326	260, 800	第 1 号代価表
盛土工		式	1		419, 600	
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	400	225	90,000	第 3 号代価表
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	400	824	329, 600	第 5 号代価表
法面整形工		式	1		174, 800	
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m²	200	874	174, 800	第 7 号代価表
残土処理工		式	1		1, 125, 300	
土砂等運搬	土砂 運搬距離10.0km	m3	300	1, 751	525, 300	第 9 号代価表
残土等処分		m3	300	2,000	600, 000	第 11 号代価表
植栽		式	1		7, 831, 778	
植栽工		式	1		7, 575, 550	


## 工事調書

工種/名称	規格	単位	数量	単 価	金額	摘要
全工種						
			150,0000		0.000.050	
[			156 3293		3, 862, 053	
			156 3293 3 1522	26, 700	3, 089, 640	
特殊作業員		人	3, 1522	21, 360	84, 163 67, 330	
			76 4638	23, 900	1, 827, 484	
普通作業員		人	76, 4638	19, 120	1, 461, 987	
			35, 835	23, 800	852, 873	
造園工		人	35, 835	19, 040	682, 298	
			1: 05	29, 600	31, 080	
石工		人	1: 05	23, 680	24, 864	
			17: 4402	27, 700	483, 093	
運転手(特殊)		人	17, 4402	22, 160	386, 474	
Nerthead ( 4H.)			9, 2997	22, 400	208, 313	
運転手(一般)		人	9, 2997	17, 920	166, 650	
[. →			10, 7972	28, 900	312, 039	
土木一般世話役		人	10 7972	23, 120	249, 631	
型枠工		人	2 2912	27, 500	63, 008	
<b>坐件工</b>			2 2912	22, 000	50, 406	
[機械]					381, 888	
[175(175()			1		305, 501	
トラック損料	/ /// クレーン装置付 4t積 吊2.9t	hr	3 371	2,010	6, 775	
1777 原作	// / 次巨门 10点 112.00	111	3; 371	1,608	5, 420	
バックホウ(クローラ型)損料	標準·超低騒音·排ガス3 山積0.8m3(	供用日	5; 5686	20, 600	114, 713	
- 7/4/ O - 7 = 7 Bell	平積0.6m3)	VVII I	5; 5686	16, 480	91,770	
バックホウ(クローラ型)損料	後方超小旋回型·排扩ス2 山積0.28m3	供用日	1; 129	8, 670	9, 788	
	(平積0.2m3)		1; 129	6, 936	7, 830	
ダンプトラック損料	オンロート・・ティーセ・ル 10t積級 タイヤ損耗費 (良好)含む	供用日	11 5346	20, 667	238, 385	
	(民好)百む		11 5346	16, 533	190, 701	
モータク゛レータ゛損料	土工用・排ガス2 ブレード幅3.1m	供用日	0 3747	17, 900	6, 707	
工工川 炉 / 頂州		0 3747	14, 320	5, 365		

## 工事調書(グラフ)



スタイル	科目	金額	率 (%)
	労務	3, 862, 053	28.7
	機械	381, 888	2.8
	資材	2, 272, 638	16. 9
	樹木	3, 524, 500	26. 2
*******	肥料·改良材	197, 891	1.5
	市場単価など	3, 108, 960	23. 1
	手入力単価	0	0.0
	複合単価	0	0.0
$\times$	諸雑費	98, 742	0.8
	計	13, 446, 672	_



スタイル	科目	金額	率 (%)
	労務	3, 089, 640	28. 7
	機械	305, 501	2.8
	資材	1, 817, 805	16. 9
	樹木	2, 819, 600	26. 2
********	肥料·改良材	153, 421	1.4
	市場単価など	2, 484, 120	23. 1
////	手入力単価	0	0.0
$\perp \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$	複合単価	0	0.0
$\times$	諸雑費	87, 149	0. 9
	計	10, 757, 236	

## 単 価 検 査

名称	規格	単位	標準 見積書	実行 予算書	桁等 購入	処分 費	支給品	工場 製作	土壌調査	現場 発生	機器単体	管材 費	摘要
[労務]													
特殊作業員		人	26, 700	21, 360									
普通作業員		人	23, 900	19, 120									
造園工		人	23, 800	19, 040									
石工		人	29, 600	23, 680									
運転手(特殊)		人	27, 700	22, 160									
運転手(一般)		人	22, 400	17, 920									
土木一般世話役		人	28, 900	23, 120									
型枠工		人	27, 500	22, 000									
[機械]													
トラック損料	クレーン装置付 4t積 吊2 .9t	hr	2, 010	1,608									
	標準·超低騒音·排ガス 3 山積0.8m3(平積0.6	供用日	20, 600	16, 480									
バックホウ(クローラ型)損 料	後方超小旋回型·排加 72 山積0.28m3(平積0	供用日	8, 670	6, 936									
ダンプトラック損料	オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル 10t 積級 タイヤ損耗費(良好	供用日	20, 667	16, 533									
モータク゛レータ゛損料	土工用・排ガス2 ブレート ゙幅3.1m	供用日	17, 900	14, 320									
ロート、ローラ損料	マカダ゛ム・排ガ ス2 質量10 t 締固め幅2.1m	供用日	13, 600	10, 880									

# 代 価 検 査

名称	規格	単位	標準	実行予	算書		摘要2	機械運転	労務補正
.⊢ .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/	半亚	見積書	実行金額	率	優先	ユーサ゛ーコート゛	参考文献	
掘削	土砂	m3	326	260		率優先	第 1 号代価表		
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	326	261		率優先	第 2 号代価表	施工パッケージ型	基準単価 型積算基準
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	225	180		率優先	第 3 号代価表		
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	225	180		率優先	第 4 号代価表	施工パッケージ、型	基準単価型積算基準
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未 満	m3	824	659		率優先	第 5 号代価表		
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m3	825	660		率優先	第 6 号代価表	施工パッケージ型	基準単価型積算基準
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m²	874	699		率優先	第 7 号代価表		
法面整形	切土部 現場制約無し レキ 質土、砂及び砂質土、粘性	m2	874	699		率優先	第 8 号代価表	施工パッケージ、型	基準単価型積算基準
土砂等運搬	土砂 運搬距離10.0km	m3	1, 751	1, 401		率優先	第 9 号代価表		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平 積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石	m3	1, 751	1, 401		率優先	第 10 号代価表	施工パッケージ、型	基準単価型積算基準
残土等処分		m3	2, 000	1,600		率優先	第 11 号代価表		
ケヤキ	H4. 5×C0. 18×W1. 5	本	34, 991	27, 970		率優先	第 12 号代価表		
植樹	C=15~25cm未満	本	11, 101	8,881	100%	率優先	第 13 号代価表	国土交通省土	基準単価 木工事積算
二脚鳥居支柱	添木なし	本	4, 986	3, 989	100%	率優先	第 14 号代価表	国土交通省土	基準単価
	クローラ型 山積0.13m3(平積0 .1m3) 排ガス2	目	36, 919	29, 531	100%	率優先	第 15 号代価表	国土交通省土	基準単価
ケヤキ	H6. 0×C0. 30×W2. 5	本	89, 045	71, 174		率優先	第 16 号代価表	四上次週往上	<b>小工</b>

# 植栽条件表

済	種別	Н. С.	名称	規格	単位	単価	数量	密度	支柱	条件
内訳	書									
~	植栽	18	ケヤキ	H4. 5×C0. 18×W1. 5	本	17, 800 14, 240	10		二脚鳥居支柱 添木なし	
•	植栽	30	ケヤキ	H6. 0×C0. 30×W2. 5	本	64, 500 51, 600	2		三脚鳥居支柱	
•	植栽	1.5	ササ゛ンカ	H1.5×W0.3	本	2, 200 1, 760	150 150	3	生垣形支柱	3本/m(150m,450
•	植栽	0.5	コテ゛マリ	HO.5 3本立	本	650 520	100			
•	植栽	地被2	フイリヤフ゛ラン	コンテナ径10.5 3芽立	本	320 256	150	25		25本/㎡(150㎡、3,7
•	植栽	芝生	高麗芝		m²	550 440	2, 500 2, 500	70		$0.70\mathrm{m^2/m^2}$
•	移植	30	高木	C=30~35cm未満	本		3; 3;		三脚鳥居支柱	幹巻 運搬距離5km
•	移植	60	高木	C=60~75cm未満	本		1		八ッ掛(丸太)支柱 L=6.0 <sup>~</sup> 7.0m	幹巻 運搬距離5km
手入	力									
							:			

# 植栽条件表

済	種別	Н. С.	名称	規格	単位	土壌改良材 バー ク堆肥 樹皮 40L	土壌改良材 太 平洋パーライト 特M	目土 樹木等適質土	
内訳	内訳書								
•	植栽	18	ケヤキ	H4.5×C0.18×W1.5	本	10. 45	20. 9	0	
~	植栽	30	ケヤキ	H6. 0×C0. 30×W2. 5	本	27. 5	55	0	
~	植栽	1.5	ササ゛ンカ	H1.5×W0.3	本	3. 85	7. 7	0	
•	植栽	0.5	コテ゛マリ	HO.5 3本立	本	1.3	2. 6	0	
~	植栽	地被2	フイリヤフ゛ラン	コンテナ径10.5 3芽立	本	0	0	0	
•	植栽	芝生	高麗芝		m²	0	0	0	
•	移植	30	高木	C=30~35cm未満	本	27. 5	55	0	
•	移植	60	高木	C=60~75cm未満	本	119	238	0	
手入	力								

#### 植栽単価構成表

名 称	規格	単位	単価	摘要	樹木	植付·掘取	改良材	支 柱	幹 巻	諸雑費
had	114 F.V.CO 10 V.W1 F	+	34, 991	二脚鳥居支柱[添木	17, 800	11, 101	930	4, 986	0	174
ケヤキ	$H4.5 \times C0.18 \times W1.5$	本	27, 970	二脚鳥居支柱[添木	14, 240	8, 881	721	3, 989	0	139
<u></u>	HC 0 \ C0 20 \ W0 5	本	89, 045	三脚鳥居支柱	64, 500	14, 556	2, 448	7, 099	0	442
777	$H6.0 \times C0.30 \times W2.5$	平	71, 174	三脚鳥居支柱	51,600	11, 644	1,898	5, 679	0	353
<u></u>	H1.5×W0.3	m	13, 846	生垣形支柱 3本/m	6,600	4,650	1,028	1,500	0	68
	III. 5 ^ WO. 5	m	11, 051	生垣形支柱 3本/m	5, 280	3, 720	797	1, 200	0	54
コテ゛マリ	HO.5 3本立	本	1,039		650	269	116	0	0	4
	110. 0 0/4 1/2	7	828		520	215	89	4, 986 0 3, 989 0 7, 099 0 5, 679 0 1, 500 0 1, 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 099 2, 228	4	
フイリヤフ゛ラン	コンテナ径10.5 3芽立	m²		25本/m²	8,000	1, 150	0	0	0	45
71717 77	27//生10.0 0万亚	111	7, 336	25本/m²	6, 400	900	0	0	0	36
高麗芝		m²		$0.7\mathrm{m}^2/\mathrm{m}^2$	385	869	135	0	0	6
11月26人		111		$0.7\mathrm{m}^2/\mathrm{m}^2$	308	695	108			5
  高木移植	C=30~35cm未満	本		三脚鳥居支柱	0	32, 249	2, 448		-	649
I ELIZATED INC.	O OO OOCHI/ICIIMI	71.		三脚鳥居支柱	0	,	1, 898			519
高木移植	C=60~75cm未満	本		八ッ掛(丸太)支柱[L	0	00, 101	10, 591			3, 666
I EDZI VID IE	O OO TOOM/ICIPAL	/1.	97, 503	八ッ掛(丸太)支柱[L	0	66, 722	8, 211	14, 244	5, 394	2, 932

#### 金額比較表(内訳書)

工種/名称	規格	単位	標準見積書	実行予算書	
工作/和柳	<b>从</b> 怕	辛瓜	金額	金額	率 (%)
基盤整備		式	1, 980, 500	1, 583, 700	80.0
敷地造成工		式	1, 980, 500	1, 583, 700	80.0
掘削工		式	260, 800	208, 000	79.8
掘削	土砂	m3	260, 800	208, 000	79.8
盛土工		式	419, 600	335, 600	80.0
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	90, 000	72,000	80.0
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	329, 600	263, 600	80.0
法面整形工		式	174, 800	139, 800	80.0
法面整形(切土部)	砂及び砂質土	m²	174, 800	139, 800	80.0
残土処理工		式	1, 125, 300	900, 300	80.0
土砂等運搬	土砂 運搬距離10.0km	m3	525, 300	420, 300	80.0
残土等処分		m3	600, 000	480, 000	80.0
植栽		式	7, 831, 778	6, 257, 432	79. 9
植栽工		式	7, 575, 550	6, 052, 898	79. 9
高木植栽工		式	528, 000	422, 048	79. 9
ケヤキ	H4.5×C0.18×W1.5	本	349, 910	279, 700	79. 9